

## 高架水槽の『老朽』『交換時の問題』『使用上の問題』 全てを解決

設備内容：既設FRP製水槽の老朽化に伴い更新が必要となったが、生産停止時間も限られている為、現地工事を短縮する工夫として、既存配管取り合い位置を合わす為に基礎架台の寸法を変更。水槽寸法を変更して一体型とし、搬送搬入を容易にし、現場組立作業を削減することが出来た。既存水槽は2基の組合せでメンテナンス時の対応可能となっていたが、容量の違いがありバランスが崩れる問題があった。新規は合計容量が既設水槽を上回る事と、2基の容量をほぼ同等に選定することでバランスが保たれ、メンテナンス時の生産工程への影響を最小限とすることができた。

